

Przedmiar robót

Wymiana pokrycia dachu z częścią konstrukcji drewnianej i naprawa tynków zewnętrznych przybudówki (WC) oraz pozostałe roboty naprawcze

Obiekt lub rodzaj robót: **OSP Szczygłowice**

Lokalizacja: **ul. Zwycięstwa 42 44-193 Knurów**

Data opracowania:
2025-03-26

Autor opracowania:
Artur Lisowski

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana pokrycia dachu z częścią konstrukcji drewnianej i naprawa tynków zewnętrznych przybudówki (WC) oraz pozostałe roboty naprawcze		
1	Element	Element		
1.1	KNR 404/509/2	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład	m2	8,0
1.2	KNR 404/509/2	Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład - druga warstwa	m2	8,0
1.3	KNR 404/403/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2	2,0
1.4	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	2,0
1.5	KNR 202/506/1 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25' cm	m2	8,20
1.6	KNR 202/506/2 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25' cm	m2	3,8
1.7	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	8,0
1.8	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km - papa	m3	0,12
1.9	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km - papa	m3	0,12
1.10		koszt przyjęcia na wysypisko - papa	t	0,001
1.11	KNRW 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5' m2, tynki cementowo-wapienne	m2	5,10
1.12	KNR BC 2/211/2 (1)	Ręczna reprofiliacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-40' mm, powierzchnie konstrukcji betonowych pionowych, Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V	m2	5,10
1.13	DC 21/702/1 (1)	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie	m2	5,10
1.14	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoptex, przyklejenie płyt styropianowych do ścian - gr. 5 cm	m2	5,10
1.15	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoptex, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	5,10
1.16	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stoptex, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	2,20
1.17	KNR 23/931/2 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20	m2	5,10
1.18	KNR 401/519/1	Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie	m2	2,0
1.19	KNR 190/1417/4	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, ławy kominarskie	m	5,50
1.20	KNR 2/505/7 (1)	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe, z blachy stalowej	m	3,5
1.21	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	0,13
1.22	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km	m3	0,13
1.23		koszt przyjęcia na wysypisko - gruz	t	0,156